Comune di
Pollegio

CONSIGLIO COMUNALE

Piazza Croce Bianca 36 | CH-6742 Pollegio
T +41 91 862 17 73
cancelleria@pollegio.ch
www.pollegio.ch

Pollegio, 15 aprile 2025

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 5/2025

Al Consiglio comunale concernente l'approvazione di un credito di CHF 180'000.00 per la messa in sicurezza dei massi caduti su Via alle Vigne

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

Premessa

A seguito del crollo di materiale roccioso avvenuto in data 6 marzo 2025 sul pendio sopra Via alle Vigne, il Municipio di Pollegio, in stretta collaborazione con il geologo cantonale, l'Ufficio dei pericoli naturali e i progettisti incaricati, ha definito un piano di intervento urgente per la messa in sicurezza dell'area.
L'intervento si rende necessario a tutela dell'incolumità pubblica e delle infrastrutture.
I lavori sono stati affidati alla ditta **Rigassi & Pinchetti SA** per le opere in parete, e allo studio **GeoAlps Engineering SA** per la direzione lavori, il coordinamento tecnico e il supporto geologico-specialistico.

Dettaglio degli interventi previsti

1. Lavori in parete – Primo intervento

Voli in elicottero (Heli-TV SA):	CHF 4'198.60 IVA inclusa
Rigassi & Pinchetti SA:	CHF 8'440.55 IVA inclusa
Totale (IVA inclusa):	**CHF 12'639.15**

2. Lavori in parete – Ditta Rigassi & Pinchetti SA

L'intervento prevede:

- Pulizia e smontaggio della roccia in parete;
- Evacuazione di materiale con elicottero (ca. 5–6 m³);
- Posa di una rete provvisoria di protezione;
- Fissaggio in loco di blocchi instabili;
- Eventuale posa di via ferrata per garantire sicurezza agli operatori.

Importo complessivo (IVA esclusa): CHF 111'750.00
IVA 8.1%: CHF 9'051.75
Totale (IVA inclusa): CHF 120'801.75.

3. Direzione lavori e consulenza geologica – GeoAlps Engineering SA
Prestazioni incluse:

- Verifiche post-evento;
- Consulenza tecnica e supporto decisionale;
- Direzione lavori e accompagnamento quotidiano;
- Coordinamento e documentazione finale.

Importo complessivo (IVA inclusa): CHF 22'820.70.

Preventivo complessivo

Voce di spesa	**Importo (CHF)**
Lavori eseguiti (primo intervento)	12'639.15
Lavori d'impresa (Rigassi & Pinchetti SA)	120'801.75
Direzione lavori e geologo (GeoAlps)	22'820.70
Riserva 15%	23'439.24
Arrotondamento	299.16
Totale complessivo arrotondato	**CHF 180'000.00**

Conclusioni e richiesta di approvazione

L'intervento di messa in sicurezza è stato considerato urgente e indifferibile alla luce della caduta di massi avvenuta il 6 marzo 2025, che ha comportato gravi rischi per l'incolumità pubblica e per le abitazioni sottostanti.
Durante le riunioni avute con i geologi e i progettisti, è stato concordato di procedere immediatamente all'esecuzione dei lavori, coinvolgendo la ditta Rigassi & Pinchetti SA e lo studio GeoAlps Engineering SA.
In tale contesto, il Municipio ha autorizzato l'avvio dei lavori senza attendere l'approvazione del credito, in quanto ogni ritardo avrebbe potuto comportare ulteriori pericoli e conseguenze per la popolazione.

Si tratta quindi di una richiesta di approvazione del credito a posteriori, conformemente alla prassi prevista in casi di comprovata emergenza e pubblica necessità.

È prevista una riserva del 15%, destinata a coprire il credito per i lavori programmati e, se necessario, a finanziare la progettazione di eventuali interventi aggiuntivi che dovessero emergere a seguito del monitoraggio continuo svolto dal Comune.

Il Municipio invita pertanto il Consiglio comunale ad approvare l'annesso decreto, autorizzando un credito di CHF 180'000.00 per la copertura dei costi sostenuti per l'intervento urgente di messa in sicurezza su Via alle Vigne.

Per il Municipio

Il Sindaco
Igor Righini

COMUNE DI POLLEGIO

Il Segretario
Stefano Reali